

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1/12

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ
НА ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНЕ

**ЈАВНА НАБАВКА ЈН/8300/0102/2017
ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА**

(заведено под бројем 1.5.13.3-E.09.01-561170/13 од 09 -11- 2018 године)

Београд, новембар 2018. године

 Измена конкурсне документације	Ознака формулара QF-G-030
Број страна 2/12	

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

П Р В У И З М Е Н У
К О Н К У Р С Н Е Д О КУМЕНТАЦИЈЕ
 за јавну набавку услуга ЈН/8300/0102/2017
ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА

1.

- У одељку 3. „Техничка спецификација“ за партију 3. Услуга поправке и сервисирања лифта за потребе ТЦ Нови Сад, у табели Техничке карактеристике додаје се: „редни број 33. Месечно одржавање“.

2.

У складу са изменом Техничком спецификацијом у прилогу 2. Образац структуре цене за партију 3. Услуга поправке и сервисирања лифта за потребе ТЦ Нови Сад додаје се: „редни број 33. Месечно одржавање“.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

4.

Измењена Техничка спецификација и Образац структуре цене за партију 3. налазе се у прилогу ове измене.

КОМИСИЈА ЗА ЈН






**Измена конкурсне
документације**

**Ознака
формулара**

QF-G-030

Број страна

3/12

Партија 3. Услуга поправке и сервисирања лифта за потребе ТЦ Нови Сад

Ред. бр.	ОПИС УСЛУГА	Јед. Мере	Оквирна количина
1	2	3	4
ПУТНИЧКИ ЛИФТ – Л-1			
МАШИНСКА ПРОСТОРИЈА			
1.	Демонтажа постојеће, испорука и уградња нове командне таблес фреквентном регулацијом, процесорском контролом управљања, сабирна у оба смера, присуства и несиметрије фаза, контролом времена најдуже вожње, са адаптацијом места уградње и повезивањем на новоизведену електроинсталацију, као и повезивање исте у дуплекс везу лифтова	ком	1
2.	Демонтажа постојеће и уградња нове инсталације у машинској просторији од командне табле „А“ до погонске групе, као и од разводне „Б“ табле до „А“ табле са полагањем истих у метална сапа црева, те одвајање високог и ниског напона	ком	1
3.	Демонтажа постојећег и уградња новог граничника брзине, са двосмерним дејством, уз адаптацију места уградње	ком	1
4.	Демонтажа постојеће и уградња нове „Б“ табле	ком	1
5.	Постављање електрошема у металне носаче у машинској просторији лифта	ком	1
ВОЗНО ОКНО			
6.	Демонтажа постојеће, испорука и уградња нове инсталација возног окна	ком	1
7.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових пратећих каблова од машинске просторије до кабине	ком	1
8.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових позивних кутија за рад у дуплексу, за команду сабирну у оба смера, са дигиталним показивачем положаја кабине, уз адаптацију места уградње, комплет 1	ком	1
9.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових електромеханичких брава на свим прилазним вратима	ком	1
10.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових КТ38 виљушака на свим прилазним вратима	ком	1
11.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових затезача на свим прилазним вратима	ком	1
12.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових диктатора на свим прилазним вратима	ком	1
13.	Припрема и бојење прилазних врата (крила и штокова)	ком	1
14.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових руковата од инокса, на свим прилазним вратима	ком	1
15.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових клизних уложака кабине	ком	1
16.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових клизних уложак противтега	ком	1
17.	Провера баланса, након адаптације кабине	ком	1

ЈН број ЈН/8300/0102/2017

Прва измена конкурсне документације

стр. 3/12



**Измена конкурсне
документације**

**Ознака
формулара**

QF-G-030

Број страна

4/12

КАБИНА

18.	Демонтажа постојеће и уградња нове кутије сервисне вожње са разводном кутијом на крову кабине	ком	1
19.	Демонтажа постојеће и уградња нове електроинсталације на кабини са уградњом давача за копирање возног окна	ком	1
20.	Демонтажа постојеће и уградња нове регистар кутије у кабини, у чланку од инокса, целом висином кабине, са позивним тастерима, дигиталним показивачем положаја и смера кретања кабине, нужним светлом, алармом, светлосном ознаком преоптеређења, уз адаптацију места уградње	ком	1
21.	Демонтажа постојећег механизма покретног пода (присуство, пуно оптерећење и преоптерећење), односно механичке ваге и уградња електронске ваге на поду	ком	1
22.	Демонтажа постојећег и уградња новог подолита и Ал лајсни	ком	1
23.	Демонтажа постојећих ручних обртних кабинских врата и уградња аутоматских „БУС“ врата од инокса, уз адаптацију места уградње и повезивање на нову електроинсталацију	ком	1
24.	Уградња новог механизма за одбрављивање прилазних врата у станици	ком	1
25.	Припрема и бојење кабине ефект лак бојом	ком	1
26.	Уградња рукохвата на задњој страни кабине	ком	1
27.	Уградња огледала на задњој страни кабине	ком	1
28.	Уградња неонског осветљења у спуштеном плафону од перфорираног инокса	ком	1
29.	Демонтажа постојећег и уградња новог хватачког уређаја, са коционим кутијама са двосмерним дејством, уз адаптацију места уградње	ком	1

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСПITИВАЊЕ

30.	Израда пројекта санације и адаптације лифта	ком	1
31.	Постављање упутства за употребу лифта на свим прилазима	ком	1
32.	Сертификација лифта	ком	1
33.	Редовно месечно одржавање	хв	24

ПУТНИЧКИ ЛИФТ – Л-2

МАШИНСКА ПРОСТОРИЈА

34.	Демонтажа постојеће, испорука и уградња нове командне табле с фреквентном регулацијом, процесорском контролом управљања, сабирна у оба смера, присуства и несиметрије фаза, контролом времена најдуже вожње, са адаптацијом места уградње и повезивањем на новоизведену електроинсталацију, као и повезивање исте у дуплекс везу лифтова	ком	1
35.	Демонтажа постојеће и уградња нове инсталације у машинској просторији од командне табле „А“ до погонске групе, као и од разводне „Б“ табле до „А“ табле са полагањем истих у метална сапа црева, те одвајање високог и ниског напона	ком	1
36.	Демонтажа постојећег и уградња новог граничника брзине, са двосмерним дејством, уз адаптацију места уградње	ком	1
37.	Демонтажа постојеће и уградња нове „Б“ табле	ком	1

 Измена конкурсне документације	Ознака формулара QF-G-030
Број страна 5/12	

38.	Постављање електрошема у металне носаче у машинској просторији лифта	ком	1
ВОЗНО ОКНО			
39.	Демонтажа постојеће, испорука и уградња нове инсталација возног окна	ком	1
40.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових пратећих каблова од машинске просторије до кабине	ком	1
41.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових електромеханичких брава на свим прилазним вратима	ком	1
42.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових КТ38 вилјушака на свим прилазним вратима	ком	1
43.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових затезача на свим прилазним вратима	ком	1
44.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових диктатора на свим прилазним вратима	ком	1
45.	Припрема и бојење прилазних врата (крила и штокова)	ком	1
46.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових руковата од инокса, на свим прилазним вратима	ком	1
47.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових клизних уложака кабине	ком	1
48.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових клизних уложака противтега	ком	1
49.	Провера баланса, након адаптације кабине	ком	1
КАБИНА			
50.	Демонтажа постојеће и уградња нове кутије сервисне вожње са разводном кутијом на крову кабине	ком	1
51.	Демонтажа постојеће и уградња нове електроинсталације на кабини са уградњом давача за копирање возног окна	ком	1
52.	Демонтажа постојеће и уградња нове регистар кутије у кабини, у чланку од инокса, целом висином кабине, са позивним тастерима, дигиталним показивачем положаја и смера кретања кабине, нужним светлом, алармом, светлосном ознаком преоптерећења, уз адаптацију места уградње	ком	1
53.	Демонтажа постојећег механизма покретног пода (присуство, пуно оптерећење и преоптерећење), односно механичке ваге и уградња електронске ваге на поду	ком	1
54.	Демонтажа постојећег и уградња новог подолита и Ал лајсни	ком	1
55.	Демонтажа постојећих ручних обртних кабинских врата и уградња аутоматских „БУС“ врата од инокса, уз адаптацију места уградње и повезивање на нову електроинсталацију	ком	1
56.	Уградња новог механизма за одбрављивање прилазних врата у станици	ком	1
57.	Припрема и бојење кабине ефект лак бојом	ком	1
58.	Уградња рукохвата на задњој страни кабине	ком	1
59.	Уградња огледала на задњој страни кабине	ком	1
60.	Уградња неонског осветљења у спуштеном плафону од перфорираног инокса	ком	1

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	6/12

61.	Демонтажа постојећег и уградња новог хватачког уређаја, са кочионим кутијама са двосмерним дејством, уз адаптацију места уградње	КОМ	1
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ			
62.	Израда пројекта санације и адаптације лифта	КОМ	1
63.	Постављање упутства за употребу лифта на свим прилазима	КОМ	1
64.	Сертификација лифта	КОМ	1
65.	Редовно месечно одржавање	X	24

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	7/12

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

Партија 3. Услуга поправке и сервисирања лифта за потребе ТЦ Нови Сад

Р. бр.	Врста услуге	Јед. мере	Оквирна колчина	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ПУТНИЧКИ ЛИФТ – Л-1							
МАШИНСКА ПРОСТОРИЈА							
1.	Демонтажа постојеће, испорука и уградња нове командне таблес фреквентном регулацијом, процесорском контролом управљања, сабирна у оба смера, присуства и несиметрије фаза, контролом времена најдуже вожње, са адаптацијом места уградње и повезивањем на новоизведену електроинсталацију, као и повезивање исте у дуплекс везу лифтова	ком	1				
2.	Демонтажа постојеће и уградња нове инсталације у машинској просторији од командне табле „А“ до погонске групе, као и од разводне „Б“ табле до „А“ табле са полагањем истих у метална сапа црева, те одвајање високог и ниског напона	ком	1				
3.	Демонтажа постојећег и уградња новог граничника брзине, са двосмерним дејством, уз адаптацију места уградње	ком	1				
4.	Демонтажа постојеће и уградња нове „Б“ табле	ком	1				
5.	Постављање електрошема у металне носаче у машинској просторији лифта	ком	1				
ВОЗНО ОКНО							
6.	Демонтажа постојеће, испорука и уградња нове инсталација возног окна	ком	1				
7.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових пратећих каблова од машинске просторије до кабине	ком	1				

 ЕПС	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	8/12

8.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових позивних кутија за рад у дуплексу, за команду сабирну у оба смера, са дигиталним показивачем положаја кабине, уз адаптацију места уградње, комплет 1	ком	1					
9.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових електромеханичких брава на свим прилазним вратима	ком	1					
10.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових КТ38 виљушака на свим прилазним вратима	ком	1					
11.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових затезача на свим прилазним вратима	ком	1					
12.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових диктатора на свим прилазним вратима	ком	1					
13.	Припрема и бојење прилазних врата (крила и штокова)	ком	1					
14.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових рукавата од инокса, на свим прилазним вратима	ком	1					
15.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових клизних уложака кабине	ком	1					
16.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових клизних уложак противтега	ком	1					
17.	Провера баланса, након адаптације кабине	ком	1					

КАБИНА

18.	Демонтажа постојеће и уградња нове кутије сервисне вожње са разводном кутијом на крову кабине	ком	1					
19.	Демонтажа постојеће и уградња нове електроинсталације на кабини са уградњом давача за копирање возног окна	ком	1					
20.	Демонтажа постојеће и уградња нове регистар кутије у кабини, у чланку од инокса, целом висином кабине, са позивним тастерима, дигиталним показивачем положаја и смера кретања кабине, нужним светлом, алармом, светлосном ознаком преоптеређења, уз адаптацију места уградње	ком	1					

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	9/12

21.	Демонтажа постојећег механизма покретног пода (присуство, пуно оптерећење и преоптерећење), односно механичке ваге и уградња електронске ваге на поду	ком	1					
22.	Демонтажа постојећег и уградња новог подолита и Ал лајсни	ком	1					
23.	Демонтажа постојећих ручних обртних кабинских врата и уградња аутоматских „БУС“ врата од инокса, уз адаптацију места уградње и повезивање на нову електроинсталацију	ком	1					
24.	Уградња новог механизма за одбрављивање прилазних врата у станици	ком	1					
25.	Припрема и бојење кабине ефект лак бојом	ком	1					
26.	Уградња рукохвата на задњој страни кабине	ком	1					
27.	Уградња огледала на задњој страни кабине	ком	1					
28.	Уградња неонског осветљења у спуштеном плафону од перфорираног инокса	ком	1					
29.	Демонтажа постојећег и уградња новог хватачког уређаја, са коционим кутијама са двосмерним дејством, уз адаптацију места уградње	ком	1					

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ

30.	Израда пројекта санације и адаптације лифта	ком	1					
31.	Постављање упутства за употребу лифта на свим прилазима	ком	1					
32.	Сертификација лифта	ком	1					
33.	Редовно месечно одржавање	X	24					

ПУТНИЧКИ ЛИФТ – Л-2

МАШИНСКА ПРОСТОРИЈА

34.	Демонтажа постојеће, испорука и уградња нове командне табле с фреквентном регулацијом, процесорском контролом управљања, сабирна у оба смера, присуства и несиметрије фаза, контролом времена најдуже вожње, са адаптацијом места уградње и повезивањем на новоизведену електроинсталацију, као и повезивање исте у дуплекс везу лифтова	ком	1					
-----	--	-----	---	--	--	--	--	--

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	10/12

35.	Демонтажа постојеће и уградња нове инсталације у машинској просторији од командне табле „А“ до погонске групе, као и од разводне „Б“ табле до „А“ табле са полагањем истих у метална сапа чрева, те одвајање високог и ниског напона	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

36.	Демонтажа постојећег и уградња новог граничника брзине, са двосмерним дејством, уз адаптацију места уградње	ком	1				
-----	---	-----	---	--	--	--	--

37.	Демонтажа постојеће и уградња нове „Б“ табле	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

38.	Постављање електрошема у металне носаче у машинској просторији лифта	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

ВОЗНО ОКНО

39.	Демонтажа постојеће, испорука и уградња нове инсталација возног окна	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

40.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових пратећих каблова од машинске просторије до кабине	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

41.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових електромеханичких брава на свим прилазним вратима	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

42.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових КТ38 виљушака на свим прилазним вратима	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

43.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових затезача на свим прилазним вратима	ком	1				
-----	---	-----	---	--	--	--	--

44.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових диктатора на свим прилазним вратима	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

45.	Припрема и бојење прилазних врата (крила и штокова)	ком	1				
-----	---	-----	---	--	--	--	--

46.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових руковата од инокса, на свим прилазним вратима	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

47.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових клизних уложака кабине	ком	1				
-----	---	-----	---	--	--	--	--

48.	Демонтажа постојећих, испорука и уградња нових клизних уложак противтега	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

49.	Провера баланса, након адаптације кабине	ком	1				
-----	--	-----	---	--	--	--	--

КАБИНА

50.	Демонтажа постојеће и уградња нове кутије сервисне вожње са разводном кутијом на крову кабине	ком	1				
-----	---	-----	---	--	--	--	--



**Измена конкурсне
документације**

**Ознака
формулара**

QF-G-030

Број страна

11/12

51.	Демонтажа постојећа и уградња нове електроинсталације на кабини са уградњом давача за копирање возног окна	ком	1				
52.	Демонтажа постојећа и уградња нове регистар кутије у кабини, у чланку од инокса, целом висином кабине, са позивним тастерима, дигиталним показивачем положаја и смера кретања кабине, нужним светлом, алармом, светлосном ознаком преоптеређења, уз адаптацију места уградње	ком	1				
53.	Демонтажа постојећег механизма покретног пода (присуство, пуно оптерећење и преоптерећење), односно механичке ваге и уградња електронске ваге на поду	ком	1				
54.	Демонтажа постојећег и уградња новог подолита и Ал лајсни	ком	1				
55.	Демонтажа постојећих ручних обртних кабинских врата и уградња аутоматских „БУС“ врата од инокса, уз адаптацију места уградње и повезивање на нову електроинсталацију	ком	1				
56.	Уградња новог механизма за одбрављивање прилазних врата у станици	ком	1				
57.	Припрема и бојење кабине ефект лак бојом	ком	1				
58.	Уградња рукохвата на задњој страни кабине	ком	1				
59.	Уградња огледала на задњој страни кабине	ком	1				
60.	Уградња неонског осветљења у спуштеном плафону од перфорираног инокса	ком	1				
61.	Демонтажа постојећег и уградња новог хватачког уређаја, са кочионим кутијама са двосмерним дејством, уз адаптацију места уградње	ком	1				

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ

62.	Израда пројекта санације и адаптације лифта	ком	1				
63.	Постављање упутства за употребу лифта на свим прилазима	ком	1				
64.	Сертификација лифта	ком	1				
65.	Редовно месечно одржавање	X	24				

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	12/12

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а	
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом (ред. бр.I+ред.бр.II)	

Понуђач

Датум:

М.П.

Укупно понуђена цена је упоредна вредност и може бити већа од процењене вредности на коју се закључује оквирни споразум.