

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
јавног позиваАКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
2640400-E.02.02.-28461/7-2026

Број 18

27-01-2026

год.

СЕКТОРСКИ НАРУЧИОЦИ ☒

БЕОГРАД, БАЛКАНСКА 13

Подносилац: у случају да исправке или измене огласа доведу до битне измене услова из поступка јавне набавке, потребно је продужити првобитно предвиђени рок или покренути нови поступак.

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац (како је наведено у основном обавештењу)

I.1) Назив и адресе

Назив: Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	Порески идентификациони број (ПИБ): 103920327		
Адреса: Балканска 13			
Место: Београд	НСТЈ ознака: RS	Поштански број: 11000	Држава: Србија
Особа за контакт: Мира Паљић, Вељко Ковачевић, Владимир Каменица	Телефон: +381 112024766		
Електронска пошта: epsjn@eps.rs	Факс:		
Интернет страница(-е): Главна страница: http://www.eps.rs/ Страница профила наручиоца:			

Одељак II: Предмет (како је наведено у основном обавештењу)

II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Набавка и замена опреме у хелији 35 кВ у ХЕ Увац	Референтни број: ЈН/2100/0212/2025 (ЈАНА 938/2025)
II.1.2) Главна CPV ознака: 31682300 - Средњенапонска опрема	Додатна CPV ознака:
II.1.3) Врста предмета набавке ☐ Радови ☒ Добра ☐ Услуге	
II.1.4) Кратак опис: Јавном набавком број: ЈН/2100/0212/2025 предвиђена је набавка и уградња опреме за хелију 35 кВ, која је главни извор напајања сопственом потрошњом ХЕ "Увац"	

Одељак VI: Допунски подаци

VI.5) Датум слања овог огласа: 27.01.2026



VI.6) Упућивање на основни оглас

Основни оглас: Број огласа на Порталу јавних набавки: 2025/С Ф05-0009323

Одељак VII: Измене

VII.1) Информације које се мењају или додају

VII.1.1) Разлози за измену (изаберите једну или више примењивих опција) ☒ Измена конкурсне документације Поступак јавне набавке наставља се за предмет / партије:

VII.1.2) Текст који је потребно исправити у основном огласу (молимо наведите одговарајући одељак и број ставке у основном огласу)		
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо: 	Гласи:
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо: Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:	Гласи: Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо: Датум: Локално време:	Гласи: Датум: Локално време:

VII.2) Остали додатни подаци:

Кратак опис измена: Измена Конкурсне документације је извршена у поглављу Техничка спецификација, у делу који се односи на Гарантни рок, односно на издавање Ауторизације.

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Техничка спецификација и карактеристике, опис добара и услуга, рок испоруке и уградње добара, место испоруке и уградње добара, гарантни рок, квантитативни и квалитативни пријем, обилазак објекта - локације, разлози за измену Уговора.

1. ОПШТЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ова Спецификација покрива назначене карактеристике, конструкцију, захтеве за опрему, контролу и испитивања опреме. Ово су генерални аспекти, који представљају само минималне захтеве у погледу квалитета и перформанси опреме која се захтева.

Други детаљи и специфични подаци су садржани у Табели са техничким подацима која представља саставни део ове Техничке спецификације. Карактеристике, испитивања и називне вредности опреме треба да одговарају последњим издањима релевантних IEC, EN и VDE стандарда / норми.

Понуђач је дужан да испоручи комплетну опрему чак и када детаљи нису наведени у овој спецификацији. Појам комплетна опрема се односи на то да је потребно испоручити опрему у складу са фабричком документацијом произвођача, упутствима за монтажу, одржавање и трајан рад понуђене типски и рутински испитане опреме са свим саставним елементима са којима је опрема успешно прошла сва захтевана испитивања.

Понуђена добра морају у потпуности испуњавати захтеване техничке карактеристике да би понуда била прихватљива, што Понуђач доказује попуњавањем Табеле са техничким подацима, као и достављањем одговарајућих атеста/сертификата или друге техничке документације којим доказује тачност података.

- Високонапонски вакуумски прекидач 36 kV, $I_n=1250$ A,
- Струјни мерни трансформатор, са два језгра, примарно преспојив, за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика: Преносни однос 2x10/5/5 A;
- Једнополни напонски мерни трансформатор, за унутрашњу монтажу, следећих карактеристика: Преносни однос 35/ $\sqrt{3}$ /0,1/ $\sqrt{3}$ /0,1/3 kV.

2. ЗАХТЕВИ ЗА ОПРЕМУ

Општа конструкција

Опрема треба да буде предвиђена за унутрашњу монтажу.

Управљачка кола:

Командна кола средњенапонског вакуумског прекидача треба да су конструисана тако да раде под следећим условима:

- Даљински, из команде електране
- Локално, преко електричних тастера на ормару у ћелији
- Ручно, у погонском механизму

Метална конструкција:

Понуђач је дужан да обезбеди и испоручи одговарајућу носећу хоризонталну конструкцију и остале припадајуће металне елементе.

3. СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА И АЛАТИ

Изабрани Понуђач је дужан да испоручи сву неопходну специјалну опрему и алате за монтажу, испитивање и одржавање опреме. Специјална опрема и алат морају бити врхунског квалитета и одговарајући за рад на терену.

Списак специјалне опреме и алата (уколико постоје) мора бити достављен уз понуду.

4. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Понуђач је дужан да достави уз понуду и списак препоручених резервних делова неопходних за експлоатацију и одржавање опреме.

5. ПАКОВАЊЕ, ОТПРЕМА И ТРАНСПОРТ

Изабрани Понуђач треба да припреми, упакује и транспортује опрему до места које одреди Наручилац и одговоран је за сва евентуална оштећења која могу настати до тренутка пријема опреме од стране Наручиоца.

6. КОНТРОЛА И ИСПИТИВАЊА

Испитивања треба спровести да би се утврдило да ли предмет јавне набавке одговара траженим карактеристикама.

Сва испитивања која се обављају треба да се обаве у складу са IEC, EN стандардима.

Испитивања не смеју умањити карактеристике и поузданост предмета испитивања или му скратити животни век.

Испитивања треба спровести у сврху провере физичких и електричних карактеристика датих у тендерској документацији и откривања кварова у функционисању или конструкцији.

Испитивање опреме вршиће техничко лице изабраног Понуђача. Испитивање ће се вршити у присуству и сарадњи са Стручним лицима Наручиоца.

Пријемно испитивање врши се према претходно достављеном Плану и Програму - Протоколу испитивања. Протоколе о испитивању треба доставити Наручиоцу на сагласност 10 (десет) дана пре пријемног испитивања.

Стручно лице Наручиоца може извршити допуну Плана и Програма испитивања. Пријемно испитивање се врши пре испоруке предметне опреме у просторијама изабраног Понуђача (испоручиоца опреме, произвођача и сл.). Иста подразумевају проверу усклађености са достављеном техничком документацијом (проверу ожичења, проверу ознака, проверу редних стезалки, проверу електроопреме, проверу ормана, проверу задатих параметара и подешења електроопреме.

Пријемна испитивања трају онолико колико је неопходно да се целокупна опрема испита и провери. Стручна лица "Лимских ХЕ" имају право да испитивања прекину, одложе, изврше додатно испитивање или издају налог да се изврши корекција у случају одступања од техничке документације и функционалних захтева.

Пријемна испитивања ће се спровести на опреми предвиђеној за испоруку у просторијама изабраног Понуђача, у присуству 2 (два) представника Наручиоца. После успешног пријемног испитивања (констатовано посебним записником) врши се испорука опреме.

Трошкови испитивања, обезбеђења виза и, опционо, резервације авионских карата (уколико се испитивање врши ван територије Републике Србије) падају на терет изабраног Понуђача.

Наручилац задржава право да одустане од пријемних испитивања, што изабраног Понуђача не ослобађа обавезе да испоручи исправну опрему.

7. ОБУКА ЗА РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Изабрани Понуђач је обавезан да организује теоријску и практичну обуку, са свим потребним писаним Упутствима на српском језику, за 5 (пет) радника у просторијама Наручиоца која треба да садржи:

- Основни принципи рада система, техничке карактеристике и саставни делови.

Обука мора да се води на српском језику и мора бити извршена у току монтаже и пуштања у рад опреме.

8. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се доставља заједно уз понуду треба да садржи најмање:

1. Прегледан списак типских испитивања која су спроведена;
2. Копије Атеста о типским испитивањима;
3. Каталогe и изводе из каталога везане за опрему;
4. Литературу везану за опрему;
5. Цртеже, шеме и слично;
6. Упутства за монтажу, испитивање и одржавање опреме;
7. Списак специјалне опреме и алата (уколико их има);
8. Списак препоручених резервних делова;
9. Предлог Испитног протокола.

Тражена документација се може доставити на српском и енглеском језику, а уколико у фази стручне оцене понуда буде потребе за преводом одређене документације са енглеског на српски, Наручилац ће затражити од Понуђача достављање превода.

Изабрани Понуђач мора да достави, након ступања Уговора на снагу, у року од 30 (тридесет) дана следећу документацију:

- Детаљан План и програм производње, фабричких испитивања и испоруке.
- Потребне цртеже, шеме, изглед таблица и натписних плочица, што све представља предмет накнадног договора, усаглашавања и овере.
- Предлог испитног протокола, који је такође предмет накнадног договора.

Након успешно обављеног пријемног испитивања, а пре испоруке, изабрани Понуђач је дужан да достави усаглашене и оверене цртеже и унутрашње шеме ожичења, таблице, упутства за монтажу, испитивање и одржавање, као и све испитне протоколе, у папирном и електронском облику, у 3 (три) комплета.

Мора бити испоручена следећа документација:

- цртежи;
- шеме;
- упутство за монтажу, испитивање и одржавање;
- испитни протокол са пријемног испитивања.

Ова документација, све таблице и натписи на опреми морају бити на српском језику.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Радови на замени почињу израдом пројекта за извођење (ПЗИ).

Пројекат за извођење најмање садржи:

➤ Главна свеска:

- Општа документација и подаци пројектне организације.
- Лиценце и изјаве пројектаната.
- Општи подаци о објекту.
- Сажети технички опис.

➤ Свеска 2 - Пројекат конструкције:

- Технички опис постојећег стања и новопроектваног стања ћелије.
- Дефинисање границе извођења радова и места уклапања нове опреме у постојеће стање.
- Технологију радова на замени СН опреме.
- Рокове за извођење радова.
- Статички прорачун сила на СН опрему и њене носаче.
- Спецификација и карактеристике опреме и материјала који се уграђују.

- Предмер и предрачун опреме и радова.
- Графичка документација:
 - Детаљи адаптације постојеће конструкције носача СН опреме.

➤ Пројекат електроенергетских инсталација (Електромонтажни пројекат):

- Технички опис постојећег стања и новопроектваног стања ћелије.
- Дефинисање границе извођења радова и места уклапања нове опреме у постојеће стање.
- Технологију радова на замени СН опреме.
- Рокове за извођење радова.
- Условe рада нове опреме.
- Спецификација и карактеристике опреме и материјала који се уграђују.
- Предмер и предрачун опреме и радова.
- Графичка документација.
- Једнополна шема ћелије.
- Попречни пресек ћелије 35kV са распоредом нове опреме и њиховим високонапонским прикључним везама и начином повезивања.
- Диспозиција нове опреме у ћелији 35kV.
- Начин уземљења и детаљи повезивања нове опреме на постојећу уземљивачку мрежу.
- Шеме деловања и везивања са кабловским листама.
- Уклапање у постојеће командне табле, релејне табле, ормане електричних заштита и табле бројила - опрема у оквиру команде се не мења.

а у складу са важећим Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број: 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени ("Службени гласник РС", број: 96/2023).

Извођење радова на замени опреме у ћелији 35kV

- Демонтажа постојеће опреме са потребним превезивањем електро инсталација у циљу очувања функције осталих делова постројења за време извођења радова.
- Складиштење и превоз демонтиране опреме је обавеза Наручиоца.
- Прилагођење постојећих или израда нових носача прекидача.
- Прилагођење или потпуна замена примарних веза између новоуграђене опреме, са испоруком шина и свим потребним спојним материјалом (струјне стезаљке, спојнице, ужад, итд...).
- Испорука и уградња опреме за уземљење потребне за прилагођење постојећег уземљења новој опреми.
- Повезивање, командних, заштитних и сигналних кола опреме у ћелији и командно-сигналних каблова (постојећих и нових) до нове опреме и од нове опреме ка команди електране.

Каблови

Изабрани Понуђач је у обавези да испоручи сву потребну опрему (каблови, конектори и сл.) за међусобно повезивање нове опреме (секундари НМТ, СМТ и погонског механизма прекидача) и централног командног места у ћелији.

Ови каблови треба да буду за унутрашњу монтажу.

Искористиће се постојећи каблови где год је то могуће.

Пројекат изведеног објекта

По изведеним радовима, изабрани Понуђач је у обавези да уради Пројекат изведеног објекта за ћелију 35 kV. У пројекат изведеног објекта ће бити унесене све измене у односу на ПЗИ, а које су настале у процесу извођења радова.

ПАО треба да у потпуности одговарају изведеном стању у ћелији 35 kV у ХЕ "Увац".

Након завршених радова изабрани Понуђач доставља протокол пуштања у рад са свим потребним испитивањима на одобрење Наручиоцу и организује обуку особља Наручиоца за руковање и одржавање новоуграђеном опремом.

Техничка документација, подаци и информације

Пројекат за извођење се доставља на email Наручиоца, а након одобрења доставити у штампаној и електронској форми, и то:

- У штампаној форми у формату А3 2 (два) примерка
- У електронској форми на CD-у у .dwg и у pdf формату 2 (два) примерка

Пројекат изведеног објекта доставити у штампаној и електронској форми, и то:

- У штампаној форми у формату А3, тврди повез 3 (три) примерка
- У електронској форми на CD-у у .dwg и у pdf формату 3 (три) примерка

Пројекти достављени у електронском формату (AutoCad - .dwg) морају бити потпуно функционални у смислу едитовања (доцртавање, брисање, измене, ...) са свим постојећим layer - има у датом AutoCAD цртежу.

Коначна готовост комплетног обима посла је по испоруци Пројекта изведеног објекта од стране изабраног Понуђача и биће верификована коначним Записником о квантитативном и квалитативном пријему добара са пратећим услугама и радовима - без примедби, потписаним од стране овлашћених лица Наручиоца и изабраног Понуђача за праћење извршења Уговора.

Напомена: Изабраном Понуђачу са којим се закључи Уговор биће на располагању документација постојећег стања, као и додатно шта се покаже као потребно за израду пројектне документације.

Технички захтеви за извођење радова

1. Сви радови се морају извести са опремом и материјалом на начин како је предвиђено важећим прописима за извођење радова ове врсте.
2. За све измене и одступања ма које врсте, како у погледу техничког решења, тако и у избору материјала, изабрани Понуђач мора тражити писмену сагласност овлашћеног лица за праћење извршења Уговора именованог од стране Наручиоца. Пре давања ове сагласности овлашћено лице за праћење извршења Уговора је дужно да консултује пројектанта.
3. Сав материјал који се уграђује мора одговарати СРПС стандардима и бити првокласног квалитета - према спецификацији приложеној уз пројекат. Раније употребљаван материјал забрањено је монтирати без посебне писмене дозволе Наручиоца.
4. Полагање каблова унутар ћелије извести како је то пројектом предвиђено. Каблови се полажу у постојеће канале према упутству датом у пројекту и према важећим прописима, а на деловима ћелије где не постоје канали каблове поставити у ПВЦ цеви које ће бити причвршћене за конструкцију носача опреме. Савијање каблова при полагању вршити са минималним пречником 15d (d-спољни пречник кабла). Постојеће каблове, који се према пројекту планирају задржати, потребно је испитати у смислу непрекидности и диелектрично. Пројектом се не предвиђа настављање каблова дуж трасе.
5. Заштитни вод у електричном и механичком смислу мора представљати непрекидну целину. Заштитним водом морају се повезати сви метални делови инсталације који нормално нису под напоном.
6. Ако се код монтаже оштети боја гвоздене конструкције, носача апарата, неопходно је та места после претходног чишћења премазати основном бојом за заштиту од корозије.
7. Приликом монтаже СН опреме изабрани Понуђач је дужан да се придржава свих упутстава произвођача опреме. На свим уређајима поставити натписне плочице.
8. При извођењу електромонтажних радова предузети потребне мере безбедности као што је уземљење и међусобно спајање свих проводника. Радна уземљења и кратко спајање проводника уклонити и извршити електрично испитивање пре пуштања под напон. По завршеном прегледу постављају се таблице за упозорење и таблице за обележавање фаза.

9. Након монтаже опреме проверити усмереност прикључака по правцу, а за опрему чије је повезивање предвиђено равним цевима проверити и ниво прикључака и по висини.
10. По завршетку објекта обавезно контролисати одстојања проводника од тла. Проверити међусобна растојања проводника као и растојања од уземљених делова.
11. Прво пуштање опреме под напоном уследиће по завршетку свих радова, након усаглашавања са ХЕ "Кокин Брод" о чему ће Наручилац благовремено обавестити изабраног Понуђача.
12. Код извођења радова треба водити рачуна да се што мање оштете већ изведени радови. Координацију радова између радних група изабраног Понуђача и Наручиоца спроводиће руководилац радова изабраног Понуђача и овлашћено лице за праћење извршења Уговора од стране Наручиоца.
13. У складу са пројектом на уземљивач повезати све металне конструкције опреме, носаче опреме и све друге металне делове с којим се може доћи у додир.
14. Сви радови се имају извести према следећим важећим прописима: "Технички прописи за електроенергетска постројења изнад 1000 V", "Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних Електроенергетских водова", као и условима прописаним од стране Испоручиоца опреме.
15. Каблови - Сви каблови ће бити обележени на сваком свом крају са одговарајућим ознакама на којима је ознака и број кабла. Ознака и број кабла ће одговарати бројевима из предметног пројекта. Све неискоришћене жиле у кабловима или неискоришћени проводници биће на оба краја електрично повезани, изоловани и спојени на шину за уземљење у прикључном орману. Сви вишежилни каблови ће бити стандардизовани што је више могуће да би се применило само неколико различитих типова. Екрани каблова морају бити уземљени на оба краја.

Рок испоруке и уградње добара

Предметне активности почињу израдом Пројекта за извођење у складу са важећом законском регулативом, који ће до детаља описати демонтажу постојеће и уградњу нове опреме у ћелији 35 kV, а који је потребно доставити у року од максимално **45 (четрдесетпет) календарских дана** од дана ступања Уговора на снагу.

Наручилац се обавезује да у року од **10 (десет) календарских дана** достави евентуалне примедбе изабраном Понуђачу. Изабрани Понуђач има обавезу да у року од **10 (десет) календарских дана** достави дорађену штампу и електронску верзију Пројекта са унетим примедбама Наручиоца, ради добијања одобрења за Пројекат за извођење.

Изабрани Понуђач је обавезан да комплетну испоруку и уградњу добара изврши у року од максимално **180 (стоосамдесет) календарских дана** од дана пријема Захтева за испоруку и уградњу добара од стране овлашћеног лица Наручиоца за праћење извршења Уговора, у писаном облику, путем е-mailа. Овлашћено лице за праћење извршења Уговора од стране Наручиоца ће Захтев за испоруку и уградњу добара доставити изабраном Понуђачу најкасније у року од **5 (пет) календарских дана** од дана пријема коначне и одобрене верзије Пројекта за извођење, а која ће се записнички констатовати од стране овлашћених лица Наручиоца и изабраног Понуђача за праћење извршења Уговора.

Изабрани Понуђач не може започети извођење радова на демонтажи постојеће опреме уколико претходно не изврши комплетан обим испоруке нове опреме на објекат Наручиоца, и без одобрења Наручиоца за почетак демонтаже. Почетак извођења радова ће бити записнички констатован. Рок извођења радова на демонтажи постојеће и уградњи нове опреме (период у коме ће електрана бити без основног напајања сопственом потрошњом) не може бити дужи од **5 (пет) календарских дана**, унутар претходно дефинисаног рока за испоруку и уградњу добара.

Радови ће се сматрати завршеним после извршене функционалне пробе и пуштања опреме у рад, што ће се констатовати потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова - без примедби од стране овлашћених лица Наручиоца и овлашћеног лица изабраног Понуђача за праћење извршења Уговора.

Крајњи рок за завршетак комплетног обима посла (завршна активност - испорука Пројекта изведеног објекта) је **30 (тридесет) календарских дана** након завршетка радова на уградњи и пуштању опреме у рад, што се констатује коначним Записником о примопредаји добара са пратећим услугама и радовима - без примедби обострано потписаним од стране овлашћених лица Наручиоца и изабраног Понуђача за праћење извршења Уговора. Овај Записник представља услов плативости рачуна.

Место испоруке и уградње добара

Испоруку и уградњу предметних добара изабрани Понуђач ће извршити на адреси Наручиоца: ЕПС АД Београд, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта - **Организациона целина "Лимске ХЕ" Нова Варош - ХЕ "Увац"**.

Изабрани Понуђач мора комплетан обим предметних добара испоручити одједном, тј. није дозвољена сукцесивна испорука.

Гарантни рок

Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од **36 (тридесетшест) месеци** од дана потписивања коначног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара са пратећим услугама и радовима - без примедби, од стране овлашћених лица Наручиоца и овлашћеног лица изабраног Понуђача за праћење извршења Уговора.

Понуђач је дужан да уз понуду достави Ауторизацију Произвођача, правног лица основаног од стране произвођача, или од стране овлашћеног заступника / дистрибутера у Републици Србији за испоруку прекидача и мерних трансформатора (на српском језику или са преводом на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца), којом се потврђује и захтевани гарантни рок.

Гарантни рок за изведене радове мора износити минимум **24 (двадесетчетири) месеца** од дана потписивања коначног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара са пратећим услугама и радовима - без примедби, од стране овлашћених лица Наручиоца и овлашћеног лица изабраног Понуђача за праћење извршења Уговора.

Уколико Понуђач понуди краћи гарантни рок од захтеваног или га уопште не понуди, Наручилац ће његову понуду одбити као "неприхватљиву".

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Квантитативни и квалитативни пријем

Квантитативни и квалитативни пријем ће се извршити приликом испоруке и уградње добара, при чему ће се контролисати да ли добра, услуге и радови на уградњи добара одговарају захтеваним техничким карактеристикама наведеним у Техничкој спецификацији и опису и достављеној техничкој документацији.

Пријем предметних добара, услуга и радова извршиће се потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара са пратећим услугама и радовима - без примедби од стране овлашћених лица Наручиоца и изабраног Понуђача за праћење извршења Уговора.

Уколико испоручена добра, извршене услуге и радови, приликом квантитативног и квалитативног пријема садрже недостатке, изабрани Понуђач је дужан да у року који је записнички констатован, отклони евентуалне недостатке и примедбе на испорученим добрима, извршеним услугама и радовима.

Када изабрани Понуђач отклони све евентуалне недостатке и примедбе у датим роковима, поново ће се записнички констатовати пријем добара и услуга. Тек тада се сматра да је пријем добара и услуга извршен успешно, после чега теку друге Уговором дефинисане активности

Обилазак објекта - локације

Пре подношења понуде, пожељно је да заинтересовани Понуђач изврши обилазак објекта - локације Наручиоца, где ће се детаљније упознати са пословима које је потребно извести и условима у којима ће радити, а који су наведени у Конкурсној документацији.

Обилазак ће бити омогућен уз претходну писмену најаву путем Портала јавних набавки, минимум 2 (два) радна дана пре доласка, о властитом трошку заинтересованог Понуђача.

Наручилац ће у року од 1 (једног) радног дана од дана пријема Захтева, заинтересованом Понуђачу послати одговор у писаном облику.

Обилазак објекта - локације се мора извршити са наведеним чланом комисије за техничка питања или другим лицем које он овласти, радним данима у термину од 08:00 до 14:00 часова, приликом чега ће заинтересовано лице Понуђача потписати Записник о извршеном обиласку објекта - локације са Изјавом о чувању пословне тајне и поверљивих информација.

Наручилац неће бити одговоран за било какву штету, повреду или било какве губитке који би произишли током обиласка објекта - локације и прикупљања података од стране заинтересованог лица Понуђача.

Разлози за измену Уговора

Наручилац може током трајања Уговора, у складу са одредбама чланова 154. - 161. Закона о јавним набавкама, да измени Уговор без спровођења новог поступка јавне набавке.

Након закључења Уговора, у току трајања истог, Наручилац може да дозволи промену појединих елемената Уговора, у складу са одредбама члана 156. Закона о јавним набавкама, из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих прописа, мере државних органа, промењене околности у смислу одговарајућих одредби Закона о облигационим односима.