

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО
1

Број 6.05.6-E.02.01.-250423/4-2020
Бајина Башта, 15.06.2020. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0376/2019 – „Набавка и уградња система за климатизацију објекта са инверторима ФНЕ "Брана Лазићи""", на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0376/2019 – „Набавка и уградња система за климатизацију објекта са инверторима ФНЕ "Брана Лазићи""".

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

као потенцијални понуђач у поступку наведене ЈН-е /систем за климатизацију ФНЕ "Брана Лазићи"/, молим следећа појашњења:

- да ли је захтеван МОНОБЛОК или СПЛИТ уређај
- чија је обавеза довод воде и да ли је предвиђено где се врши одвод кондензата
- да ли већ постоји напонски кабли до места предвиђеног за постављање уређаја
- како је предвиђено издувавање, кроз под или?
- Да ли је потребно бушење неког зида-прављење отвора или само израда и постављање усисног канала у датој димензији
- Да ли дате димензије уређаја услов или има простора и за одступање

ОДГОВОРИ:

- Предвиђена је уградња клима – уређаја у моноблок изведби са „free cooling“ функцијом
- Довод воде није предвиђен, а у случају да је потребан, прикључак воде постоји у суседном објекту (око 10m), одвод кондезата је са спољне стране слободним искапавањем.
- У месту (објекту) где је предвиђена уградња клима-уређаја постоји разводни орман, док је обавеза понуђача развод каблова и прикључак на исти, уз стручни надзор особља ХЕ Бајина Башта
- Издувавање је предвиђено кроз зид са 2 решетке (једна у горњој зони, а једна у доњој зони).
- Због величине просторије и распореда опреме у њој, предвиђена је уградња клима - уређаја за спољну монтажу, а зид би се морао бушити по потреби за монтажање опреме. Такође предвиђена је монтажа вентилационог канала по потреби (око 6m).
- Распоред опреме у просторији диктира веома мало одступање у погледу димензија и одступања могу бити веома мала (до 50 mm).

У Бајиној Башти,
15.06.2020. године

