



НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ОГРАНАК РБ „ КОЛУБАРА“

Улица Светог Саве број 1

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ:

**Набавка, демонтажа старих и монтажа нових кровних и фасадних челичних поцинкованих пластифицираних лимова за објекте и мостове са набавком и уградњом олука, снегобрана и слемењача**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/4000/0274/2020 (ЈАНА 725/2020)

(број Е-04.04.-230968/6-2020 од 18.11.2020.године)

\_\_\_\_\_ 2020. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Комисија је сачинила:

## ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку услуге: Набавка, демонтажа старих и монтажа нових кровних и фасадних челичних поцинкованих пластифицираних лимова за објекте и мостове са набавком и уградњом олука, снегобрана и слемењача

1.

I Врши се измена и допуна конкурсне документације у тачки 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, подтачка 3.1. Врста и обим услуга на стр. 4/55, **тако што се додаје:**

Заинтересовани Понуђач може извршити обилазак објекта на ком ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, сваког радног дана у периоду од 08h до 14h уз претходну најаву.

Лице за контакт:


Радољуб Перовић mail: [snezana.matic@rbkolubara.rs](mailto:snezana.matic@rbkolubara.rs),

У прилогу достављамо измењену ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ

2.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку

  
\_\_\_\_\_

ac





### 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извођења радова, место извођења радова, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

#### 3.1. Врста и количина радова

„Набавка, демонтажа старих и монтажа нових кровних и фасадних челичних поцинкованих пластифицираних лимова за објекте и мостове са набавком и уградњом олука, снегобрана и слемењача“

- Демонтажа оштећених кровних и фасадних лимова са објеката и мостова – 140m<sup>2</sup>
  - Покривање кровних површина на објектима и мостовима у кругу Дробилане, челичним, поцинкованим, пластифицираним лимом ТР 60/160 – 40m<sup>2</sup>
  - Уградња снегобрана од челичног, поцинкованог лима развијеног на дужине од 1m са наизменичним постављањем у два реда - 10 m<sup>1</sup>
  - Монтажа фасадних површина на објектима и мостовима у кругу Дробилане челичним, поцинкованим, пластифицираним лимом ТР 60/160 - 100m<sup>2</sup>
  - Санација фасадних лимова (додатно ојачање за конструкцију, једна страна олабављена и сл.) - 55m<sup>2</sup>
  - Набавка и уградња хоризонталних олука од челичног поцинкованог лима РШ-500 - 150\*150 - са држачима на растојању како струка налаже - 100m<sup>1</sup>
- Уградњу извршити помоћу анкер поцинкованих завртњева опремљених гуменом и челичном подлошком и матицом
  - Радове изводити за време рада производње уз коришћење сигурносних опасача и комплетне ХТЗ опреме са стручно оспособљеном радном снагом.
  - Висина извођења радова је до 50m. Радове изводити без грађевинске скеле.
  - Извршити транспорт нових лимова до места уградње и хаварисаних до депоније секундарних сировина у кругу Дробилане.
  - Кровни и фасадни лимови су плаве боје; Лимови од синтетичких влакана су светло зелене боје

Заинтересовани Понуђач може извршити обилазак објекта на ком ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, сваког радног дана у периоду од 08h до 14h уз претходну најаву.

Лице за контакт:

Радољуб Перовић mail: [snezana.matic@rbkolubara.rs](mailto:snezana.matic@rbkolubara.rs),

#### 3.2. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

Извођач радова се обавезује да води грађевински дневник.

Наручилац ће именовати Надзорни орган.

Извођач радова је дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује, у Грађевинском дневнику.

Примопредају изведених радова врши Надзорни одган. Надзорни одган је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 24 сата, по пријему обавештења изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према овом Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему сачињава Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуна, који потписује.

Извођач је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за планиране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повећање трошкова за прековремени рад.

Извођач је дужан да одмах, а најкасније у року који комисија одреди Записником, отклони све евентуалне констатоване недостатке и примедбе.

Када Извођач отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима, комисија ће извршити поново пријем изведених радова и то констатовати новим Записником. Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца односно да је извођење радова према конкретној појединачној наруџбеници – налогу за рад завршено.

### 3.3. Рок извођења радова

Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења Извођача у посао.

Наручилац ће Извођача увести у посао најкасније у року од 10 (десет) дана од дана ступања Уговора на снагу.

Наручилац ће обавестити Извођача радова 3 (три) дана раније о месту (по правилу у просторијама Наручиоца и на градилишту) и времену када је Извођач у обавези да приступи увођењу у посао.

Под даном увођења Извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац:

- 1) Предаја Градилишта,
- 2) Предаја Техничке документације,
- 3) Предаја акта о именовану Стручног надзора,

Рок завршетка радова не може бити дужи од 30 радних дана од дана увођења извођача у посао.

Под радним данима се подразумевају дани када су испуњени техничко-технолошки услови за извођење радова и који су као такви евидентирани у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не изведе радове у року наведеном у уговору, Наручилац има право на наплату уговорне казне или средства обезбеђења за добро извршење посла, као и право на раскид Уговора.

### 3.4. Место извођења радова

„Набавка, демонтажа старих и монтажа нових кровних и фасадних челичних поцинкованих пластифицираних лимова за објекте и мостове са набавком и уградњом олука, снегобрана и слемењача“ вршиће се у седишту Наручиоца на локацији:

- Тамнава-источно поље - Дробилана

### 3.5. Гарантни рок

За изведене радове и уграђени материјал/опрему, гарантни период не може бити краћи од 2 године од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Извођач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од два дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.