



**ОБАВЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ РАДОВА
РЕКОНСТРУКЦИЈА МЛИНОВА ЗА БЛОКОВЕ 3, 4 и 5
ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А,
ОБРЕНОВАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

1. Реф. објављивања: ID 2004 65 898

2. Поступак: Међународни тендер са пост-квалификацијом у складу са „Упутствима за уговарање испорука и радова у оквиру финансијске сарадње са земљама у развоју“ KfW (www.kfw-entwicklungsbank.de/EN_home/Service/Online_Library/Guidelines.jsp)

3. Финансирање: Средства обезбеђује KfW у оквиру финансијске сарадње Немачке

4. Наручилац: ЈП Електропривреда Србије (ЕПС), Србија

5. Рок: 11.05.2009. године у 14:30 сати по локалном времену

6. Опис уговора

Котлови блокова од 3 до 5 ТЕ Никола Тесла А опремљени су са 6 (шест) DGS 100 S млинова по блоку. У складу са оригиналном пројектном документацијом пет млинова је у раду, док шести служи као резерва.

Уместо пројектованог капацитета млинова и степена финоће млевења (односно остатка на сити R1000), максимални капацитет (али мањи од пројектованог) постигнут је само у условима екстремно грубог млевења и то у зависности од старости хабајућих слојева. Са постизањем довољног квалитета (финоће) млевења, капацитет знатно опада, што има значајан утицај и на излазне параметре самог блока.

Тренутна вредност заостатне влажности угљене прашине је далеко од пројектованих и прихватљивих вредности за процес сагоревања. Расподела угљене прашине између горњих и доњих горионика такође мора бити коригована.

Радови на реконструкцији млинова у оквиру овог Пројекта обављају се на блоку А3 (четири млина), блоку А4 (свих шест млинова) и блоку А5 (свих шест млинова). Сви радови на реконструкцији морају бити засновани на пројекту ложишта са ниским степеном емисије NO_x. Целокупна реконструкција млинова укључујући и замену постојећих горионика (и осталих припадајућих позиција у зависности од потребе), а у складу са пројектом ложишта са ниским степеном NO_x, ће бити обављена само на једном блоку.

Уговор за испоруку и радове ће бити спроведен у складу са *FIDIC Plant Design & Build* условима уговора, као и у складу са циљевима и ограничењима пројекта дефинисаним у Конкурсној документацији. Извођач радова дужан је да изради пројектну документацију, спроведе и заврши Радове у складу са Уговором, као и да исправи све недостатке који се јаве на Радовима. Након завршетка, изведени Радови морају испуњавати ону сврху за коју су намењени и на начин, који је дефинисан Уговором.

7. Начин презимања Конкурсне документације

Конкурсна документација ће бити расположива на следећој адреси:

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Војводе Степе 412

11 000 Београд

Република Србија

Тел.: +381 (0)11 397-29-59

Факс: +381 (0)11 397-00-45

Е-mail: nebojsa.grigorjev@eps.rs

Контакт особа: г-дин Небојша Григорјев

Конкурсна документација може се преузети у периоду од 06.02.2009. године до 28.02.2009. године уз подношење писменог захтева или лично на адреси датој у претходном тексту, уз плаћање бесповратне накнаде у износу од 1.000,00 евра по примерку и подношење доказа о уплати накнаде на следећи рачун:

Иностранци понуђачи плаћају бесповратну накнаду у износу од 1.000,00 евра на рачун JP Elektroprivreda Srbije, 11000 Belgrade, Carice Milice 2:

Рачун код: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA; Beneficiary: RS35160005030000152939, ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD. Све банкарске провизије за трансфер новца сноси Понуђач.

Понуђачи из Републике Србије плаћају бесповратну накнаду у износу од 1,000.00 евра у динарској противвредности на рачун ЈП Електропривреда Србије, 11000 Београд, Царице Милице 2 код BANCA INTESA AD, BEOGRAD, број рачуна 160-700-13.

У прилогу захтева мора се налазити пропратно писмо, у којем је јасно назначен назив компаније и државе у којој се налази њено седиште. Након подношења захтева, документација се доставља путем курирске службе, без преузимања одговорности за губитак исте или за закаснелу доставу.

Информативни прелиминарни састанак везан за ЕСА процедуру одржаће се 06.03.2009. године. Обавезна посета градилишту обавиће се у периоду између 16. и 20.03.2009. године.