

**PROPUST T29-T30**

Red.br.	Broj.poz.	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	CENA	IZNOS (kol.5x6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b><u>A.PRIPREMNI RADOVI</u></b>				
1		Formiranje gradilišta sa potrebnom infrastrukturom. <b>obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova</b>	paus.			
2		Geodetsko obeležavanje i praćenje tokom izgradnje <b>obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova</b>	paus.			
<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI :</b>						<b>nula din.</b>
		<b><u>B. ZEMLJANI RADOVI</u></b>				
1		Mašinsko rušenje šljunčane kolovozne konstrukcije u zoni novoprojektovanog zaštitnog sanduka uz očuvanje zbijenosti okolnog tla.  Plaća se po m2 kolovoza. 1.3*8	m <sup>2</sup>	10.40		
2		Iskop tla za zaštitni sanduk uz očuvanje zbijenosti okolnog tla.  1.3*8*1	m <sup>3</sup>	10.40		
3		Zbijanje i kontrola zbijenosti okolnog tla, a na mestu zaštitnog sanduka, do vrednosti od Ms=35MPa  1.3*8	m <sup>2</sup>	10.40		
<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :</b>						
		<b><u>C.BETONSKI RADOVI</u></b> Sledeće stavke važe za sve pozicije: * Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem * Armatura se naplaćuje posebno * U cenu betona je uračunata oplata, skela i nega betona * Plaća se za potpuno gotov posao od m <sup>3</sup> ugrađenog betona				
1		Armirani beton sanduka (MB40(C35/45),V8,M200) 0.3866*8	m <sup>3</sup>	3.09		

2		Armironi beton rev.poklopaca 1.1/1/0.15m (MB40(C35/45),V8,M200) 1.1*8*0.15	m <sup>3</sup>	1.32		
3		Mrsav beton ispod dna sanduka MB15 (C12/15) 1.3*0.05*8	m <sup>3</sup>	0.52		
<b>UKUPNO BETONSKI RADOVI :</b>						
<b><u>D. ARMIRAČKI RADOVI</u></b>						
1		Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu. Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika. Armatura RA 400/500 (B500) betona konstrukcije zaštitnog sanduka	kg	530.74		
<b>UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:</b>						
<b><u>E. RADOVI OD METALA</u></b>						
		Izrada i montaža čeličnih elemenata konstrukcije čistačke stanice prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu(nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od strane nadzornog organa,				
1		Metalna konstrukcija veze za postojeću ab konstrukciju mosta, sve od S235 , u svemu prema izvođačkom projektu. 3*45	kg	135.00		
<b>UKUPNO RADOVI OD METALA:</b>						
<b><u>D. OSTALI RADOVI</u></b>						
1		Obrada reparatur malterom oboda otvora za nove cevi na betonskim postojećim kostrukcijama. Obračun po kom. 2.00	kom.	2.00		
2		Obrada kolovozne konstrukcije na mestu kontakta sa novoizgrađenim betonskim zaštitinim sandukom. Obračun po m 2*8	m	16.00		
<b>UKUPNO OSTALI RADOVI:</b>						

- A. Pripremni radovi..... nula din. \_\_\_\_\_
- B. Zemljani radovi..... \_\_\_\_\_
- C. Betonski radovi..... \_\_\_\_\_
- D. Armirački radovi..... \_\_\_\_\_
- E. Radovi od metala..... \_\_\_\_\_

F. Ostali radovi.....

Ukupno od A-F: