

PROPUST T35-T36

Red.br.	Broj.poz.	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	CENA	IZNOS (kol.5x6)
1	2	3	4	5	6	7
		<u>A.PRIPREMNI RADOVI</u>				
1		Formiranje gradilišta sa potrebnom infrastrukturom. obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova				
2		Geodetsko obeležavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova				
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI :						nula din.
		<u>B. ZEMLJANI RADOVI</u>				
1		Rušenje asfaltne kolovozne konstrukcije u zoni novoprojektovanog zaštitnog zanduka, kao i za potporne konstrukcije zidova Z1,2,3 i 4 uz očuvanje zbijenosti okolnog tla koliko je moguće. Plaća se po m2 kolovoza. 13.2*1.3	m ²	15.84		
2		Iskop tla za zaštitni sanduk i iskop za temelje potpornih zidova Z1,2,3 i 4 do nivoa fundiranja susednog objekta, uz očuvanje zbijenosti okolnog tla. 1*13.2*2+4*2.5*2.2+5.5*2.2*2	m ³	72.60		
3		Zbijanje podtla ispod tem.potpornih zidova do Ms=20MPa 4*2.5+5.5*2.2	m ²	22.10		
4		Zbijanje i nasipanje šljunkom iza potpornog zida Z1,2,3 i 4 do Ms=35MPa 4*2.5*1.6+5.5*2.2*1.4	m ³	32.40		

5		Zbijanje i kontrola zbijenosti okolnog tla, a na mestu zaštitinog sanduka i iza poptoprnih zidova Z1,2,3 i 4 do vrednosti od Ms=35MPa				
		15.84	m ²	15.84		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :						
C.BETONSKI RADOVI						
Sledeće stavke važe za sve pozicije:						
* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem						
* Armatura se naplaćaje posebno						
* U cenu betona je uračunata oplata, skela i nega betona						
* Plaća se za potpuno gotov posao od m ³ ugrađenog betona						
1		Armirani beton sanduka (MB40(C35/45),V8,M200) 0.5718*13.2	m ³	7.55		
2		Armirani beton rev.poklopaca 1.1/1/0.15m (MB40(C35/45),V8,M200) 1.52*0.15*13.2	m ³	3.01		
3		Armirani beton potpornih zidova Z1,2,3 i 4 sa temeljima, MB30(C25/30) V4, M150 2.5*2.5*0.3+2.4*1.65*0.3+8.55*0.4+12.03*0.4+2.85*2.05*0.3+2.2*1.55*0.3	m ³	14.07		
4		Mrsav beton ispod dna sanduka MB15 (C12/15) 8.55*0.05+12.03*0.05+11.06*1.8	m ³	20.94		
UKUPNO BETONSKI RADOVI :						
D. ARMIRAČKI RADOVI						
Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu. Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.						
1		Armatura RA 400/500 (B500) betona konstrukcije pp zidova Z1,2,3 i 4	kg	1,282.39		

2		Armatura RA 400/500 (B500) betona konstrukcije zaštitnog sanduka	kg	1,421.04		
			UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:			
<u>E. RADOVI OD METALA</u>						
		Izrada i montaža čeličnih elemenata konstrukcije čistačke stanice prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu (nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od strane nadzornog organa,				
1		Metalna ograda po kruni novih pp zidova uklopljena u situaciju na licu mesta i tipa i izgleda ista kao već postojeća na postojećim konstrukcijama, a sve od S235, u svemu prema izvođačkom projektu. 3.2+5.5	kg	8.70		
			UKUPNO RADOVI OD METALA:			
<u>D. OSTALI RADOVI</u>						
1		Uređenje kosina, nasipa i uopšte prostora, nakon izgradnje u zoni propusta cevi T35-T36	pauš.			
2		Obnavljanje asfaltne kolovozne konstrukcije na mestu kontakta sa novoizgrađenim betonskim zaštitnim sandukom u smislu uklapanja u niveletu kolovoza sa prilaznim saobraćajnicama servisnog puta.	pauš.			
			UKUPNO OSTALI RADOVI:			

- A. Pripremni radovi.....nula din. _____
- B. Zemljani radovi..... _____
- C. Betonski radovi..... _____
- D. Armirački radovi..... _____
- E. Radovi od metala..... _____
- F. Ostali radovi..... _____

Ukupno od A-F: _____