

TEMELJI PRIJEMNE ČISTAČKE STANICE

Red.br.	Broj.poz.	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	CENA	IZNOS (kol.5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<u>A.PRIPREMNI RADOVI</u> Geodetsko obeležavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova				
		UKUPNO PRIPREMNI RADOVI :				nula din.
1		<u>B. ZEMLJANI RADOVI</u> Iskop zemlje za temelje čistačke stanice. Potrebne podgrade, odnošenje na deponiju uračunato u cenu. Plaća se po m ³ iskopanog materijala. 1.45*15*6.45	m ³	140.29		
2		Ispod temeljne ploče izvršiti zamenu tla debljine 0.6m u dva sloja od 0.3m, gde će prvi sloj biti od tucanika sa postignutim modulom stišljivosti od Ms=10Mpa, dok će drugi sloj biti rizla sa postignutim modulom zbijenosti od Ms= 35Mpa. Preporuka je da nakon završetka iskopa, a pre nasipanja zamenskog tla, izvršiti zbijanje podtla, odgovarajućom opremom, od postizanja modula stišljivosti od Ms=10Mpa. 0.6*15*6.45	m ³	58.05		
3		Ispod podne ploče izvršiti zbijanje šljunčanog nasipa do tem.ploče Ms=20MPa. 5.45*0.55*13.40	m ³	40.17		
4		Zatrpavanje šljunkom uz zidove objekta, a posle skidanje podgrade, sa zbijanjem. U cenu uračunat transport, nivelacija i zbijanje 0.75*0.7*(15*2+6.45*2)	m ³	22.52		
		UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :				
		<u>C.BETONSKI RADOVI</u> Sledeće stavke važe za sve pozicije:				

		* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem * Armatura se naplaćuje posebno * U cenu betona je uračunata oplata, skela i nega betona * Plaća se za potpuno gotov posao od m ³ ugrađenog betona				
1		Armirani beton tem.ploče čistačke stanice. MB30(C25/30),V8,M200 14.2*6.05*0.2	m ³	17.18		
2		Armirani beton tem.parapeta (MB30(C25/30),V8,M200) (13.6+5.65)*2*0.8*0.2	m ³	6.16		
3		Armirani beton zidova-bet.oslonaca za cevovod (MB30(C25/30),V8,M200) 0.75*0.2*(4.7*2+6.9*2)+0.4*2*1.64+0.4*4.54*1.31+1.255*0.6*2	m ³	8.68		
4		Armirani beton podne ploče (MB40(C35/45),V8,M200) 13.4*5.45*0.15	m ³			
5		Armirani beton staze oko objekta (MB40(C35/45),V8,M200) 5.85*1*0.1*2	m ³			
6		Mrtav beton ispod tem.ploče i podne ploče MB15 5.85*1*0.05*2+14.3*6.1*0.05	m ³			
		UKUPNO BETONSKI RADOVI :				
		<u>D. ARMIRAČKI RADOVI</u>				
1		Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu. Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika. Armatura RA 400/500 (B500) betona konstrukcije čist.stanice	kg	4,263.11		
		UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:				
		<u>E. RADOVI OD METALA</u>				
		Izrada i montaža čeličnih elemenata konstrukcije čistačke stanice prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu (nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od strane nadzornog organa,				

1		Metalna konstrukcija čistačke stanice i platforme unutar objekta, sve od S235 4972.33*1.15				
		UKUPNO RADOVI OD METALA:				

- A. Pripremni radovi.....nula din.
B. Zemljani radovi.....
C. Betonski radovi.....
D. Armirački radovi.....
E. Radovi od metala.....
Ukupno od A-E: