

ČISTAČKA STANICA ZA SLANJE

Red.br.	Broj:poz:	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	CENA	IZNOS (kol.5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<p><u>A.PRIPREMNI RADOVI</u></p> <p>Geodetsko obeležavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova</p>				
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI :						nula din.
1		<p><u>B. ZEMLJANI RADOVI</u></p> <p>Iskop zemlje za temelje čistačke stanice. Potrebne podgrade, odnošenje na deponiju uračunato u cenu.</p> <p>Plaća se po m³ iskopanog materijala.</p> <p>5.95*4.6*0.45+1.2*1.2*6*1+0.8*1*0.7</p>	m ³	22.08		
2		<p>Ispod temeljne ploče izvršiti zamenu tla debljine 0.6m u dva sloja od 0.3m, gde će prvi sloj biti od tucanika sa postignutim modulom stišljivosti od Ms=10Mpa, dok će drugi sloj biti rizla sa postignutin modulom zbijenosti od Ms= 35Mpa.</p> <p>Preporuka je da nakon završetka iskopa, a pre nasipanja zamenskog tla, izvršiti zbijanje podtla, odgovarajućom opremom, od postizanja modula stišljivosto od Ms=10Mpa.</p> <p>1.2*1.2*6*0.6+0.8*1*0.3*2</p>	m ³	5.66		
4		<p>Zatrpavanje temelja materjalom iz iskopa, a posle skidanje podgrade, sa zbijanjem.</p> <p>U cenu uračunat transport, nivelacija i zbijanje</p> <p>22.08*0.3</p>	m ³	6.62		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :						
		<p><u>C.BETONSKI RADOVI</u></p> <p>Sledeće stavke važe za sve pozicije:</p>				

		<p>* Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem</p> <p>* Armatura se naplaćuje posebno</p> <p>* U cenu betona je uračunata oplata, skela i nega betona</p> <p>* Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona</p>				
1		<p>Armirani beton temelja čistačke stanice. MB30(C25/30),M150</p> <p>0.6*0.6*0.2*6+0.25*0.85*0.8*2</p>	m ³	0.77		
2		<p>Armirani beton stubova 20/20 (MB30(C25/30),M150)</p> <p>0.2*0.2*1.6*6</p>	m ³	0.38		
3		<p>Armirani beton bet.oslonaca za cevovod (MB30(C25/30),V8,M200)</p> <p>2.7*0.2*0.59+2.9*0.4*0.4</p>	m ³	0.78		
4		<p>Armirani beton ploče (MB30(C25/30),M150)</p> <p>4.5*2.135*0.2</p>	m ³	1.92		
5		<p>Armirani beton stepenišne ploče (MB30(C25/30),M150)</p> <p>1.6*0.15*0.8*2*2</p>	m ³	0.77		
6		<p>Mrsav beton ispod temelja MB15(C12/15)</p> <p>0.8*0.25*0.05+0.7*0.7*0.05*6</p>	m ³	0.16		
UKUPNO BETONSKI RADOVI :						
<u>D. ARMIRAČKI RADOVI</u>						
1		<p>Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu.</p> <p>Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika.</p> <p>Armatura RA 400/500 (B500) betona konstrukcije čist.stanice</p>	kg	570.81		
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:						
<u>E. RADOVI OD METALA</u>						

	Izrada i montaža čeličnih elemenata konstrukcije čistačke stanice prema detaljima i specifikaciji datoj u izvođačkom projektu (nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije). Svi ugaoni varovi moraju biti pregledani od strane nadzornog organa,				
1	Metalna ograda platforme, sve od S235 (1.6*2*2+4.5+2.1*2)*50	kg	755.00		
UKUPNO RADOVI OD METALA:					

- A. Pripremni radovi..... nula din.
- B. Zemljani radovi.....
- C. Betonski radovi.....
- D. Armirački radovi.....
- E. Radovi od metala.....
- Ukupno od A-E: