

PUT NA DEONICI OD T11 DO T21

Red.br.	Broj.poz.	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	CENA	IZNOS (kol.5x6)
1	2	3	4	5	6	7
		A. PRIPREMNI RADOVI				
1		Geodetsko obeležavanje profila, snimanje nultog stanja, obnavljanje profila tokom izvođenja radova i snimanje izvedenog stanja. Obračun po km trase puta	km	2.20		
		Izrada projekta izvedenog objekta servisnog puta	paus.	1.00		
		UKUPNO PRIPREMNI RADOVI :				
		B. ZEMLJANI RADOVI				
1		Mašinsko rušenje buldozerom ili rovokopačem, betonske pešačke staze za prilaz PRIM-u sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3	m ³	6.00		
2		Seča stabala debljine veće od 15cm sa odvozom na mesto gde odredi investitor. Obračun po kom.	kom	120.00		
3		Mašinsko skidanje i uklanjanje humusa d=20 cm na daljinu do 50m. Cenom je obuhvaćeno i mašinsko kopanje drveća tanjeg od 15cm i drugog rastinja. Plaća se po m2 iskopanog materijala.	m2	36,700.00		

4	Izrada nasipa od glinovitog materijala uzetog iz pozajmišta sa srednje udaljenosti do 1000m. Materijal se zbija odgovarajućim mašinama da se dobije zbijenost 95% standardnog Proktorovog opita. Obračun po m3 ugrađenog materijala	m3	19,500.00		
5	Izrada useka u postojećem terenu u gabaritu novog cevovoda TEK0-A, u cenu uračunat iskop i odvoz na deponiju, odnosno u nasip	m ³	4,700.00		
	- transport iskopa guranjem do 50m sa planiranjem u slojevima d=30cm				
6	- utovar, transport do 200m, kipanje i planiranje d=30cm	m2	10,000.00		
	- utovar, transport do 1000m, kipanje i planiranje d=30cm		10,000.00		
	Planiranje i valjanje podtla		40,000.00		
7	Iskop tla III kat 80% mašinski i 20% ručno, sa uklanjanjem i planiranjem iskopanog materijala, za izradu betonske rigole pored puta i za izradu propusta. Obračun po m3	m ³	1,000.00		
8	Izrada bankina od šljunkovitog materijala Obračun po m3	m ³	500.00		
8	Izrada šljunčanog tampona ispod propusta i podbijanje ispod montiranih cevi. Obračun po m3	m ³	70.00		

9	Nasipanje kolovozne konstrukcije od prirodne mešavine šljunka Moravaca sa kontrolisanim zbijanjem kompaktorom ili drugim vibro sredstvima, zbijanje vršiti u nivoima visine do 20cm. U cenu uracunata nabavka šljunka, transport i nasipanje sa zbijanjem do Ms=50Mpa	m ³	3,000.00		
10	Izrada tucaničnog zastora d=10 cm od krečnjačkog tucanika frakcije 0 - 100 mm sa zbijanjem glatkim valjkom težine najmanje 12 tona. Obračun po m2 uvaljanog materijala.	m2	11,000.00		
11	Šlajmovanje tucaničkog zastora kamenom rizlom d=5cm sa kvašenjem i valjanjem glatkim valjkom. Obračun po m2	m2	11,000.00		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :					
1	<p><u>C.BETONSKI RADOVI</u></p> <p>Sledeće stavke važe za sve pozicije:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Mešanje betona mora se vršiti mašinskim putem, a nabijanje vibriranjem * Armatura se naplaćaje posebno * U cenu betona je uracunata oplata, skela i nega betona * Plaća se za potpuno gotov posao od m³ ugrađenog betona <p>Nermirani beton MB30(C25/30) M150 staza za prilaz pešaka PRIM-u. Cenom obuhvaćeno i stepenasto betoniranje po kosini škarpe sa potrebnom oplatom i završnim perdašenjem. Obračun po m3</p>	m ³	2.00		

1	Nermirani beton MB30(C25/30) M150 rigola za odvod kišnice. Cenom obuhvaćena i nabavka i polaganje žilave hartije ili PVC folije ispod betona.	m ³	1.00		
2	Armirani beton MB30(C25/30) M150 propusti ispod puta	m ³	10.00		
3	Armirani beton MB30(C25/30) M150 propust iznad postojećeg pepelovoda	m ³	20.00		
4	Nearmirani beton MB30(C25/30) betoniranje ulaznih izlaznih glava cevastih propusta zajedno sa oplatom	m ³	22.00		
5	Nabavka i montaža armirano-betonskih cevi D=1000mm sa zalivanjem spojnica malterom. Obračun po m ^l	m ^l	60.00		
6	Mrsav beton t=5cm, sve od MB15 (C12/15)	m ³	4.00		
UKUPNO BETONSKI RADOVI :					
<u>D. ARMIRAČKI RADOVI</u>					
1	Rebrasti betonski čelik RA400/500(B500) nabavljen, isčen, savijen, namešten u konstrukciju i svezan po propisima i po projektu. Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika. Armatura RA 400/500 (B500) temelja, greda, stubova	kg	2,000.00		
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:					
<u>F. OSTALI RADOVI</u>					
1					

1	Asfaltiranje kolovoza na delu porušenih puteva sitnozrnim asfalt betonom d=2x5cm Obračun po m2	m2	45.00		
UKUPNO OSTALI RADOVI:					

- A. Pripremni radovi.....
- B. Zemljani radovi.....
- C. Betonski radovi.....
- D. Armirački radovi.....
- F. Ostali radovi.....

Ukupno od A-F: