

CEVOVOD POVRATNE VODE

Red.br.	Broj.poz.	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	CENA
1	2	3	4	5	6
		<u>A.PRIPREMNI RADOVI</u>			
1		Geodetsko obeležavanje i praćenje tokom izgradnje obuhvaćeno jediničnom cenom svih radova			
		UKUPNO PRIPREMNI RADOVI :			
		<u>B. ZEMLJANI RADOVI</u>			
1		Mašinski iskop rova za polaganje PE vodovodne cevi, sa odlaganjem iskopane zemlje pored rova. Širina rova je 60cm a prosečna dubina 80cm Plaća se po m ³ iskopanog materijala. 0,6*0,8*2850	m ³	1,368.00	
2		Zatrpavanje PE cevi Φ 280x38,3 pepelom iz deponije pepela 20 cm iznad cevi Plaća se po m ³ nasutog pepela. 0,6*0,5*2850	m ³	855.00	
3		Mašinsko zatrpavanje rova zemljom iz iskopa bez sabijanja. Višak zemlje se planira pored rova. Plaća se po m ³ nasute zemlje. 0,6*0,3*2850	m ³	513.00	
		UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :			
		<u>C.MONTAŽNI RADOVI</u>			
		Transport po gradilištu i montaža investitorovih PEHD cevi za vodu \emptyset 280x38,3 mm za pritisak 25 bara. Spajanje cevi se vrši prema uputstvu isporučioaca cevi. Ispitivanje na probni pritisak se vrši prema uputstvu isporučioaca i ulazi u cenu montaže. Obračun po ml	m ^l	2,850.00	
		UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :			

A. Pripremni radovi.....nula din _____
B. Zemljani radovi..... _____
C. MOntažnii radovi..... _____
Ukupno od A-F: _____

